

Dodatok č.1
k zmluve o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013
na stavbu
„ Gyňov -Rekonštrukcia vodovodu “
uzavretý v platnom znení takto :

Pôvodná zmluva o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013 sa upravuje a rozširuje podľa tohto dodatku nasledovne :

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Gyňov**
Čanianska 3
044 14 Gyňov
okres Košice okolie
IČO:00324159
DIČ:2021235953
v zastúpení: Mgr.Denisa Vargová,starostka obce Gyňov
a
Zhotoviteľ: **Ing.Peter Paulovčák - VODIP**
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
IČO:17194415
IČDPH:SK1020664986
Bankové spojenie:Sberbank a.s.,pobočka Michalovce
Číslo účtu:4470008101/3100
Číslo účtu vo forme IBAN:SK7631000000004470008101
Číslo účtu vo forme BIC:LUBASKBX
v zastúpení: Ing.Peter Paulovčák

Článok V .
Cena za predmet zmluvy

5.2.Cena stavby **Cena bez DPH : 285.902,50 Euro**
 DPH 20 % : 57.180,50 Euro
 Cena celkom s DPH : 343.083,00 Euro

Názov stavby: "Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu"

Názov objektu	Cena bez DPH v Euro	DPH 20% v Euro	Cena celkom s DPH v Euro
---------------	------------------------	-------------------	-----------------------------

SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete

Rad "1" km 0,00000 - 0,16040 , t.j.dĺžky 160,40 m

Rad "1" km 0,59728 - 1,26000 , t.j.dĺžky 662,72 m

Rad "5" km 0,00000 - 0,36000 , t.j.dĺžky 360,00 m


Rad "1" a rad "5" spolu dĺžky 1.183,12 m

215.461,30

43.092,30

258.553,60

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete

Rad "3" km 0,00000 - 0,07360 , t.j.dĺžky 73,60 m

Rad "3" spolu dĺžky 73,60 m

23.350,10	4.670,00	28.020,10
-----------	----------	-----------

SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojok

vodovodné prípojky 85 ks

47.091,10	9.418,20	56.509,30
-----------	----------	-----------

Cena celkom s DPH: 285.902,50	57.180,50	343.083,00
--------------------------------------	------------------	-------------------

Cena stavby je kalkulovaná podľa priložených rozpočtov jednotlivých objektov zo dňa 31.05.2016 v zložení a rozsahu objektu SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete a objektu SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojok. Tieto objekty SO 01 a SO 02 je potrebné zrealizovať na celkové ukončenie stavby „Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu“ v obci Gyňov. Jedná sa o práce na ukončenie celej stavby a navyše práce na rade "3" v km 0,000 až km 0,07360, ktoré je nutné zrealizovať z dôvodu, že v pôvodnom rozpočte, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013 sa s uvedenými prácami na rade "3" neuvažovalo.

Tento priložený rozpočet zo dňa 31.05.2016 je vypracovaný na požadovaný a potrebný rozsah prác na celkové ukončenie stavby „Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu " a je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013.

Článok VI.

Čas plnenia , lehoty výstavby

6.1.Začatie diela :03/2016

6.2.Ukončenie diela:12/2018

Ukončenie diela je závislé od pridelenia dotačných finančných prostriedkov v požadovanom objeme financií z Environmentálneho fondu ŽP.

V prípade neposkytnutia požadovanej dotácie z EFŽP do konca roka 2018 bude termín ukončenia stavby upravený v nasledujúcom dodatku.

Článok XV .

Záverečné ustanovenia

15.4.Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach , z ktorých 4 vyhotovenia si ponechá objednávateľ a 2 vyhotovenia si ponechá zhotoviteľ.

15.5. Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali,jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

15.6. Ostatné články zmluvy o dielo číslo 31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013 sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.

V Gyňove dňa 31.05.2016

Zhotoviteľ:

Ing.Peter Paulovčák -VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

v zastúpení

Ing.Peter Paulovčák

Ing. Peter PAULOVČÁK

VODIP

Zeleninárska 3

071 01 MICHALOVCE

Objednávateľ:

Obec Gyňov

Čanianska 3,044 14 Gyňov

v zastúpení

Mgr.Denisa Vargová

starostka obce Gyňov



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU**
 Názov objektu **SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete**
 Názov časti **Rad "1"km 0,0-0,1604 a km 0,59728-1,260,rad "5"km 0,0-0,360**

JKSO
 EČO
 Miesto **Gyňov**

Objednávateľ **Obec Gyňov**
 Projektant
 Zhotoviteľ **Ing. Peter Paulovčák-VODIP**

IČO **324159** DIČ **2021235953**
 IČO **17194415** DIČ **SK1020664986**

Rozpočet číslo **31052016** Spracoval **Ing. Peter Paulovčák**

Dňa **31.05.2016**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EURO

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	24 768,70	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	190 203,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	390,80				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	97,90				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		215 461,30	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis
 Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis: 31.05.2016

Zhotoviteľ

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

Pečiatka

Dátum a podpis: 31.05.2016

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	215 461,30
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 215 461,30 DPH	43 092,30
26	Cena s DPH (r. 23-25)	258 553,60

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
 Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
 Časť: Rad "1" km 0,0-0,1604 a km 0,59728-1,260, rad "5" km 0,0-0,360
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov
 Zhotoviteľ: Ing. F. Ing. Peter Paulovčák-VODIP
 Dátum: 31.5.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
1									
D									
Zemné práce									
1	K	221	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200	m ²	1 318,607	1,20	1 582,30	20,0
2	K	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm 0,18	m ²	1 318,607	1,10	1 450,50	20,0
3	K	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	84,320	1,00	84,30	20,0
4	K	001	115101221	Čerpanie vody nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. do :	hod	6,000	1,50	9,00	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do :	deň	8,000	0,80	6,40	20,0
6	K	001	115101321	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za :	deň	1,000	1,10	1,10	20,0
7	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	19,600	4,80	94,10	20,0
8	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	19,600	3,70	72,50	20,0
9	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 10	m	287,663	0,40	115,10	20,0
10	K	001	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	1 726,773	4,50	7 770,50	20,0
11	K	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	2 579,075	8,00	20 632,60	20,0
12	K	001	131201209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	928,385	0,40	371,40	20,0
13	K	001	141701101	Pretlačanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	19,149	55,00	1 053,20	20,0
14	M	MAT	1421592800	Oceľová chránička D 160	m	19,149	37,00	708,50	20,0
15	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	4 830,107	0,60	2 898,10	20,0
16	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	4 830,107	0,10	483,00	20,0
17	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M ³	2 650,448	1,80	4 770,80	20,0
18	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 500 m	m ³	234,384	0,70	164,10	20,0
19	K	001	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 2500 m	m ³	2 421,024	1,50	3 631,50	20,0
20	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu - vytlačená zemina do 3000 m	m ³	737,774	1,40	1 032,90	20,0
21	K	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny výkopu po spevnenej ceste	m ³	222,095	0,16	35,50	20,0
22	K	001	162701110	Priplatok za každých ďalších 1000 m-vytlačená zemina po nespevnenej ceste	m ³	2 213,316	0,21	464,80	20,0
23	K	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopu z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	1 623,449	2,21	3 587,80	20,0
24	K	232	167103101	Nakladanie neulahnutého výkopu z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m ³	287,665	0,43	123,70	20,0
25	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urov.	m ³	737,774	0,45	332,00	20,0
26	K	232	171206111	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výsypiek do násypov predpísanýc	m ³	287,665	0,50	143,80	20,0
27	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10l	m ³	1 623,449	1,30	2 110,50	20,0

214 972,60

59 097,00

Ing. Peter PAULOVČÁK
 VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

28	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	180,084	6,00	1 080,50	20,0
29	M	MAT	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B	t	185,839	18,10	3 363,70	20,0
30	K	001	181301104	Rozprestretie ornice na rovine plocha do 500 m2, hr. 250 mm	m2	287,665	1,30	374,00	20,0
31	K	001	181301109	Príplatok za každých ďalších 50 mm hr. rozprestretia ornice, plocha do 500 m2	m2	1 444,220	0,38	548,80	20,0
32	D	4	451572111	Vodorovné konštrukcie	m3	147,594	11,00	1 623,50	20,0
33	D	5	564861111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	604,938	6,24	103 698,70	20,0
34	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr. po zhutnení 200 mm - MK	m2	713,738	6,24	3 774,80	20,0
35	K	221	565181011	Podklad zo štrkodrviny hr. po zhutnení 200 mm - ŠK	m2	604,938	15,00	4 453,70	20,0
36	K	221	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. l., po zhutnení	m2	713,738	15,00	9 074,10	20,0
37	K	221	569211112	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. l., po zhutnení	m2	599,247	1,85	10 706,10	20,0
38	K	221	577143112	Spevnenie krajnic komun. a zhutnením, kamen. ťaženým hr. 60 mm - v MK a ŠK jedl	m2	604,938	13,00	1 108,60	20,0
39	K	221	5771431121	Betón asfaltový AB I. tr. strednozrný (ABS) hr. 50mm - MK	m2	4 528,479	13,00	7 864,20	20,0
40	K	221	577143212	Betón asfaltový AB I. tr. strednozrný (ABS) hr. 50mm - celá šírka ŠK	m2	713,362	11,00	58 870,20	20,0
41	D	8	857243121	Betón asfaltový II. tr. jemnozrný (ABJ) hr. 50mm - ŠK	m2	8,000	11,20	7 847,00	20,0
42	K	271	857262121	Rúrové vedenie	ks	8,000	11,20	24 820,20	20,0
43	K	271	857263121	Montáž liatin. tvarovky na potrubí koleno PK + PP	ks	8,000	6,40	89,60	20,0
44	K	271	871172199	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí	ks	6,000	11,30	51,20	20,0
45	M	MAT	2862503601	Montáž tvaroviek z PVC na potrubí DN 110	ks	9,000	3,90	67,80	20,0
46	M	MAT	2862503700	KNPL - PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x11s	ks	7,000	12,10	35,10	20,0
47	M	MAT	2862503800	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x22s	ks	4,000	10,25	84,70	20,0
48	M	MAT	2862503900	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x30s	ks	4,000	10,25	41,00	20,0
49	M	MAT	2862503901	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x45s	ks	1,000	12,05	41,00	20,0
50	K	271	871251111	KNPL - PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x90s	ks	0,000	15,80	12,10	20,0
51	M	MAT	2861109100	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 1	m	1 183,120	0,82	0,00	20,0
52	K	271	871313123	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN12.5 110x 5.3x6000	ks	244,000	27,40	970,20	20,0
53	M	MAT	2862302500	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 110	ks	15,000	2,80	6 685,60	20,0
54	M	MAT	2862301900	PVC tvarovka FNP DN 110	ks	0,000	11,10	42,00	20,0
55	M	MAT	2862300401	PVC tvarovka ENP 110	ks	11,000	11,05	0,00	20,0
56	K	271	891213111	PVC tvarovka ANP 100/80	ks	5,000	29,50	121,60	20,0
57	K	271	891214121	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, filter	ks	1,000	2,80	147,50	20,0
58	K	271	891241111	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vlož	ks	1,000	3,10	2,80	20,0
59	M	MAT	4222500601	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	13,000	6,30	3,10	20,0
60	M	MAT	4222500602	Šupatko (Uzáver) vodárenske Hawlw č. 4000 DN 80	ks	6,000	142,00	81,90	20,0
61	K	271	891243321	Šupatko (Uzáver) vodárenske Hawlw č. 4000 DN 100	ks	7,000	173,00	852,00	20,0
62	K	271	891247111	Montáž vodovodného na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	4,90	1 211,00	20,0
63	M	MAT	4227371342	Montáž hydrantov na potrubí, podzemných (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	6,000	3,80	4,90	20,0
64	M	MAT	4227371521	Kolesko ručné HAWLE č. 7800	ks	4,000	385,00	22,80	20,0
65	M	MAT	4227441801	Montážna vložka kompenzátor Hawle č. 9810	ks	1,000	17,50	2 310,00	20,0
								70,00	20,0
								306,00	20,0

66	M	MAT	2861714801	Protiposuvný stmeň Hawle k. č.1254	ks	108,000	29,50	3 186,00	20,0
67	M	MAT	5524083501	Odbočka liatinová tvarovka T 100/100 Hawle č. 8510	ks	3,000	94,20	282,60	20,0
68	M	MAT	5524083502	Odbočka liatinová tvarovka TT 100 Hawle č. 8520	ks	2,000	128,00	256,00	20,0
69	M	MAT	5524507301	Liatinové koleno prírubové pátkové "N" DN 80 - Hawle č. 8510	ks	6,000	49,00	294,00	20,0
70	M	MAT	5524507402	Liatinové koleno prírubové DN 100 - Hawle č. 8530	ks	3,000	55,20	165,60	20,0
71	M	MAT	5524506100	Redukcia Liatinová prírubová "FFR" DN 100/80	ks	3,000	41,12	123,40	20,0
72	M	MAT	5524510100	Liatinová redukčná príruha "XR" DN 100/80	ks	3,000	199,45	598,40	20,0
73	M	MAT	4293100190	Filtre Hawle č. 9910 DN 50	ks	1,000	104,38	104,40	20,0
74	M	MAT	4293100191	Redukčný filter Hawle č. 1500	ks	1,000	91,15	91,20	20,0
75	M	MAT	3882222100	Vodomer priemyselný Woltmann WS studená SV DN 50	ks	1,000	402,00	402,00	20,0
76	M	MAT	4227514401	Navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	1,000	92,50	92,50	20,0
77	M	MAT	4227514402	Uzáverový navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	1,000	92,40	92,40	20,0
78	M	MAT	4225700500	Výtokový ventil DN 1"	ks	1,000	7,00	7,00	20,0
79	M	MAT	5524500211	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,1 m	ks	1,000	6,00	6,00	20,0
80	M	MAT	5524500212	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,3 m	ks	1,000	10,20	10,20	20,0
81	M	MAT	5524500213	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,6 m	ks	4,000	21,50	86,00	20,0
82	M	MAT	4224071222	Ventil redukčný Hawle č. 1500 DN 50	ks	1,000	1 985,00	1 985,00	20,0
83	K	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	7,000	8,30	58,10	20,0
84	K	271	891263431	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí - protiposuvný stmeň PS	ks	108,000	4,60	496,80	20,0
85	K	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast. DN 100	ks	1,000	8,83	8,80	20,0
86	K	271	892271111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 110	m	1 183,120	0,30	354,90	20,0
87	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	1 183,120	1,10	1 301,40	20,0
88	K	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	13,000	8,20	106,60	20,0
89	M	MAT	4229135222	Poklop pre uzáver HAWLE č. 1750	ks	13,000	21,45	278,90	20,0
90	K	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	6,000	16,20	97,20	20,0
91	M	MAT	4229135223	Poklop hydrantový HAWLE č 1950	ks	6,000	48,50	291,00	20,0
92	K	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	28,000	4,55	127,40	20,0
93	K	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	1 183,120	0,17	201,10	20,0
94	M	MAT	3410702200	Vodič hliníkový AY 06 zz	m	1 183,120	0,39	461,40	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25 733,20	
95	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2 012,163	2,50	5 030,40	20,0
96	K	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 50 do 100 mm	m	84,607	8,20	693,80	20,0
97	K	221	938909611	Odstárenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	599,247	0,50	299,60	20,0
98	K	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzd	t	836,384	6,50	5 436,50	20,0
99	K	221	979084219	Priplatok k cene za každý ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 785,618	0,40	714,20	20,0
100	K	221	979084998	Poplatok za skládku sute stavebnej	t	577,688	10,55	6 094,60	20,0
101	K	221	979084999	Poplatok za skládku sute nebezpečný odpad asfalt	t	261,404	19,40	5 071,20	20,0
102	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	836,384	1,90	1 589,10	20,0
102a	K	221	899721112	Výstražná fólia modrá	m	1 183,120	0,11	130,10	20,0
102b	K	221	979087213	Porealizačné zameranie vodovodu komplet vrátane vodovodných prípojok	m	2 245,720	0,30	673,70	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00	

103	K	D	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	0,000	3,10	0,00	20,0
		D		M	Práce a dodávky M				488,70	
		D		23-M	Montáže potrubia				488,70	
104	K		923	230220002	Montáž zemnej súpravy pre posúvače teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 8	ks	11,000	8,90	97,90	20,0
105	M		MAT	4229126001	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 80	ks	7,000	31,40	219,80	20,0
106	M		MAT	4229126002	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 100	ks	5,000	34,20	171,00	20,0
					<u>Celkom</u>				<u>215 461,30</u>	



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
Časť: Rad "1"km 0,0-0,1604 a km 0,59728-1,260,rad "5"km 0,0-0,360
JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP
Dátum: 31.5.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	214 972,60
1	Zemné práce	59 097,00
4	Vodorovné konštrukcie	1 623,50
5	Komunikácie	103 698,70
8	Rúrové vedenie	24 820,20
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 733,20
99	Presun hmôt HSV	0,00
M	Práce a dodávky M	488,70
23-M	Montáže potrubia	488,70
	<u>Celkom</u>	<u>215 461,30</u>



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



ROZPOČET

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete	EČO	
Názov časti	Rad "3" km 0,000 - km 0,0736	Miesto	Gyňov
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Gyňov	324159	2021235953
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Peter Paulovčák - VODIP	17194415	SK1020664986
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
31052016	Ing. Peter Paulovčák	31.05.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EURO

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 565,70	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	21 698,20	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	68,40					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	17,80					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		23 350,10	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis: 31.05.2016

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 31.05.2016

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	23 350,10
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 23 350,10 DPH	4 670,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	28 020,10

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET PRÁC

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
 Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
 Časť: Rad "3" km 0,000 - km 0,0736
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov
 Zhotoviteľ: Ing. F. Ing. Peter Paulovčák-VODIP
 Dátum: 31.5.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D 1									
Zemné práce									
1	K	221	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200	m2	88,000	1,20	105,60	20,0
2	K	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,18	m2	88,000	1,10	96,80	20,0
3	K	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerom prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	32,000	1,00	32,00	20,0
4	K	001	115101221	Čerpanie vody nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerom prítokom litrov za min. do	hod	6,000	1,50	9,00	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerom prítokom do	deň	4,000	0,80	3,20	20,0
6	K	001	115101321	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za	deň	1,000	1,10	1,10	20,0
7	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	45,000	4,80	216,00	20,0
8	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	45,000	3,70	166,50	20,0
9	K	001	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 10	m	10,000	0,40	4,00	20,0
10	K	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	158,400	4,50	712,80	20,0
11	K	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	158,400	8,00	1 267,20	20,0
12	K	001	131201209	Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	158,400	0,40	63,40	20,0
13	K	001	141701101	Pretlačanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 mvonkajšieho priemeru do 200 mm	m	0,000	55,00	0,00	20,0
14	M	MAT	1421592800	Oceľová chránička D 160	m	0,000	37,00	0,00	20,0
15	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	288,000	0,60	172,80	20,0
16	K	001	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	288,000	0,10	28,80	20,0
17	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	158,400	1,80	285,10	20,0
18	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 500 m	m3	158,400	0,70	110,90	20,0
19	K	001	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 2500 m	m3	158,400	1,50	237,60	20,0
20	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu - vytlačená zemina do 3000 m	m3	35,200	1,40	49,30	20,0
21	K	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny výkopu po spevnenej ceste	m3	158,400	0,16	25,30	20,0
22	K	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m-vytlačená zemina po nespevnenej ceste	m3	35,200	0,21	7,40	20,0
23	K	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	158,400	2,21	350,10	20,0
24	K	232	167103101	Nakladanie neulahnutého výkopu z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	35,200	0,43	15,10	20,0
25	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urov.	m3	158,400	0,45	71,30	20,0
26	K	232	171206111	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výsypiek do násypov predpísanýc	m3	35,200	0,50	17,60	20,0
27	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10i	m3	123,200	1,30	160,20	20,0

Práce a dodávky HSV
23 263,90
4 862,10

Ing. Peter PAULOVČÁK
 VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE



28	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,400	6,00	158,40	20,0
29	M	MAT	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B	t	26,400	18,10	477,80	20,0
30	K	001	181301104	Rozprestretie ornice na rovne plocha do 500 m2,hr.250 mm	m2	10,000	1,30	13,00	20,0
31	K	001	181301109	Príplatok za každých ďalších 50 mm hr.rozprestretia ornice,plocha do 500 m2	m2	10,000	0,38	3,80	20,0
32	D	4	451572111	Vodorovné konštrukcie	m3	8,800	11,00	96,80	20,0
33	D	5	564861111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3			11 631,90	
34	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr.po zhutnení 200 mm - MK	m2	0,000	6,24	0,00	20,0
35	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr.po zhutnení 200 mm - ŠK	m2	88,000	6,24	549,10	20,0
36	K	221	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnen	m2	0,000	15,00	0,00	20,0
37	K	221	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnen	m2	88,000	15,00	1 320,00	20,0
38	K	221	569211112	Spevnenie krajnic komun. a zhutnením, kamen. ťaženým hr.60 mm - v MK a ŠK jedi	m2	88,000	1,85	162,80	20,0
39	K	221	577143112	Betón asfaltový AB I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm - MK	m2	0,000	13,00	0,00	20,0
40	K	221	577143112	Betón asfaltový AB I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm - celá šírka ŠK	m2	400,000	13,00	5 200,00	20,0
41	D	8	577143212	Betón asfaltový II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm - ŠK	m2	400,000	11,00	4 400,00	20,0
42	K	271	857243121	Rúrové vedenie	ks			1 380,50	
43	K	271	857262121	Montáž liatin. tvarovky na potrubí koleno PK + PP	ks	0,000	11,20	0,00	20,0
44	K	271	857263121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	0,000	6,40	0,00	20,0
45	M	MAT	871172199	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí	ks	2,000	11,30	22,60	20,0
46	M	MAT	2862503601	Montáž tvaroviek z PVC na potrubí DN 110	ks	4,000	3,90	15,60	20,0
47	M	MAT	2862503700	KNPL - PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x11s	ks	0,000	12,10	0,00	20,0
48	M	MAT	2862503800	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x22s	ks	0,000	10,25	0,00	20,0
49	M	MAT	2862503900	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x30s	ks	0,000	10,25	0,00	20,0
50	K	271	2862503901	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x45s	ks	0,000	12,05	0,00	20,0
51	M	MAT	871251111	KNPL -PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x90s	ks	0,000	15,80	0,00	20,0
52	K	271	2861109100	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 1	m	80,000	0,82	65,60	20,0
53	M	MAT	2862302500	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN12.5 110x 5.3x6000	ks	14,000	27,40	383,60	20,0
54	M	MAT	2862301900	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 110	ks	4,000	2,80	11,20	20,0
55	M	MAT	2862300401	PVC tvarovka FNP DN 110	ks	1,000	11,10	11,10	20,0
56	K	271	891213111	PVC tvarovka ENP 110	ks	3,000	11,05	33,20	20,0
57	K	271	891214121	PVC tvarovka ANP 100/80	ks	0,000	29,50	0,00	20,0
58	K	271	891241111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,filtrér	ks	0,000	2,80	0,00	20,0
59	M	MAT	4222500601	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vlož	ks	0,000	3,10	0,00	20,0
60	M	MAT	4222500602	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	0,000	6,30	0,00	20,0
61	K	271	891243321	Šupatko (Uzáver) vodárenske Hawlw č. 4000 DN 80	ks	0,000	142,00	0,00	20,0
62	K	271	891247111	Šupatko (Uzáver) vodárenske Hawlw č. 4000 DN 100	ks	2,000	173,00	346,00	20,0
63	M	MAT	4227371342	Montáž vodovodného na vonkajších radoch DN 80	ks	0,000	4,90	0,00	20,0
64	M	MAT	4227371521	Montáž hydrantov na potrubí, podzemných (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	0,000	3,80	0,00	20,0
65	M	MAT	4227441801	Hydrant podzemný DUO Hawlw č. K240 DN 80/1500 - liatina	ks	0,000	385,00	0,00	20,0
				Koliesko ručné HAWLE č. 7800	ks	0,000	17,50	0,00	20,0
				Montážna vložka kompenzátor Hawle č. 9810	ks	0,000	306,00	0,00	20,0



66	M	MAT	2861714801	Protiposuvný strmeň Hawle k. č. 1254	ks	2,000	29,50	59,00	20,0
67	M	MAT	5524083501	Odbočka liatinová tvarovka T 100/100 Hawle č. 8510	ks	1,000	94,20	94,20	20,0
68	M	MAT	5524083502	Odbočka liatinová tvarovka TT 100 Hawle č. 8520	ks	1,000	128,00	128,00	20,0
69	M	MAT	5524507301	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80 - Hawle č. 8510	ks	0,000	49,00	0,00	20,0
70	M	MAT	5524507402	Liatinové koleno prírubové DN 100 - Hawle č. 8530	ks	0,000	55,20	0,00	20,0
71	M	MAT	5524506100	Redukcia Liatinová prírubová "FFR" DN 100/80	ks	0,000	41,12	0,00	20,0
72	M	MAT	5524510100	Liatinová redukčná prírubá "XR" DN 100/80	ks	0,000	199,45	0,00	20,0
73	M	MAT	4293100190	Filtre Hawle č. 9910 DN 50	ks	0,000	104,38	0,00	20,0
74	M	MAT	4293100191	Redukčný filter Hawle č. 1500	ks	0,000	91,15	0,00	20,0
75	M	MAT	3882222100	Vodomer priemyselny Woltmann WS studená SV DN 50	ks	0,000	402,00	0,00	20,0
76	M	MAT	4227514401	Navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	0,000	92,50	0,00	20,0
77	M	MAT	4227514402	Uzáverový navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	0,000	92,40	0,00	20,0
78	M	MAT	4225700500	Výtokový ventil DN 1"	ks	0,000	7,00	0,00	20,0
79	M	MAT	5524500211	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,1 m	ks	0,000	6,00	0,00	20,0
80	M	MAT	5524500212	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,3 m	ks	0,000	10,20	0,00	20,0
81	M	MAT	5524500213	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,6 m	ks	0,000	21,50	0,00	20,0
82	M	MAT	4224071222	Ventil redukčný Hawle č. 1500 DN 50	ks	0,000	1 985,00	0,00	20,0
83	K	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	8,30	16,60	20,0
84	K	271	891263431	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí - protiposuvný strmeň PS	ks	2,000	4,60	9,20	20,0
85	K	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast. DN 100	ks	0,000	8,83	0,00	20,0
86	K	271	892271111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 110	m	80,000	0,30	24,00	20,0
87	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	80,000	1,10	88,00	20,0
88	K	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	8,20	16,40	20,0
89	M	MAT	4229135222	Poklop pre uzáver HAWLE č. 1750	ks	0,000	21,45	0,00	20,0
90	K	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	0,000	16,20	0,00	20,0
91	M	MAT	4229135223	Poklop hydrantový HAWLE č. 1950	ks	0,000	48,50	0,00	20,0
92	K	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	4,55	9,10	20,0
93	K	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	84,000	0,17	14,30	20,0
94	M	MAT	3410702200	Vodič hliníkový AY 06 zz	m	84,000	0,39	32,80	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 408,70	
95	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	80,000	2,50	200,00	20,0
96	K	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 50 do 100 mm	m	80,000	8,20	656,00	20,0
97	K	221	938909611	Odstranenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	88,000	0,50	44,00	20,0
98	K	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzd	t	284,400	6,50	1 848,60	20,0
99	K	221	979084219	Príplatok k cene za každý ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	284,400	0,40	113,80	20,0
100	K	221	979084998	Poplatok za skládku sute stavebnej	t	47,520	10,55	501,30	20,0
101	K	221	979084999	Poplatok za skládku sute nebezpečný odpad asfalt	t	47,520	19,40	921,90	20,0
102	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	47,520	1,90	90,30	20,0
102a	K	221	899721112	Výstražná fólia modrá	m	80,000	0,11	8,80	20,0
102b	K	221	979087213	Porealizačné zameranie vodovodu komplet vrátane vodovodných prípojk	m	80,000	0,30	24,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				883,90	



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

103	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	285,120	3,10	883,90	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				86,20	
	D		23-M	Montáže potrubia				86,20	
104	K	923	230220002	Montáž zemnej súpravy pre posúvače teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 8	ks	2,000	8,90	17,80	20,0
105	M	MAT	4229126001	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 80	ks	0,000	31,40	0,00	20,0
106	M	MAT	4229126002	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 100	ks	2,000	34,20	68,40	20,0
				<u>Celkom rozpočet SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete - rad "3" km 0,000-km 0,0736:</u>				<u>23 350,10</u>	



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
Časť: Rad "3" km 0,000 - km 0,0736
JKSO:
Objednávateľ: Obec Gyňov
Zhotoviteľ: Ing. Peter Paulovčák-VODIP
Dátum: 31.5.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	23 263,90
1	Zemné práce	4 862,10
4	Vodorovné konštrukcie	96,80
5	Komunikácie	11 631,90
8	Rúrové vedenie	1 380,50
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 408,70
99	Presun hmôt HSV	883,90
M	Práce a dodávky M	86,20
23-M	Montáže potrubia	86,20
	<u>Celkom</u>	<u>23 350,10</u>



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU**
 Názov objektu **SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk**
 Názov časti **Vodovodné prípojky 85 ks**

JKSO
 EČO
 Miesto **Gyňov**
 IČO **324159** DIČ **2021235953**
 17194415 SK1020664986

Objednávateľ **Obec Gyňov**
 Projektant
 Zhotoviteľ **Ing. Peter Paulovčák-VODIP**

Rozpočet číslo **31052016** Spracoval **Ing. Peter Paulovčák**

Dňa **31.05.2016**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EURO

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	27 164,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	19 927,10	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		47 091,10	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis:
 Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis: 31.05.2016

Zhotoviteľ

Pečiatka

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

Dátum a podpis: 31.05.2016

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	47 091,10
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 47 091,10 DPH	9 418,20
26	Cena s DPH (r. 23-25)	56 509,30

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
 Objekt: SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk
 Časť: Vodovodné prípojky 85 ks
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov
 Zhotoviteľ: Ing. Peter Paulovčák-VODIP
 Dátum: 31.5.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D									
Práce a dodávky HSV									
1									
Zemné práce									
1	K	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do	m2	125,610	6,10	766,20	20,0
2	K	001	130201001	Výkop jamy a rýhy pre prípojky horn. tr.3 ručne	m3	443,796	10,00	4 438,00	20,0
3	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	443,796	0,38	168,60	20,0
4	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	857,093	1,20	1 028,50	20,0
5	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	857,093	0,30	257,10	20,0
6	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	443,796	2,90	1 287,00	20,0
7	K	001	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	443,796	2,20	976,40	20,0
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10l	m3	344,876	1,30	448,30	20,0
9	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	146,513	6,00	879,10	20,0
10	M	MAT	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN	t	129,240	17,00	2 197,10	20,0
4									
Vodorovné konštrukcie									
11	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie a obsyp, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva	m3	138,370	11,00	1 522,10	20,0
5									
Komunikácie									
12	K	221	565183011	Podklad z drveného kameniva obalovaného asfaltom typ OM hr.150 mm	m2	163,660	13,00	2 127,60	20,0
13	K	221	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	163,660	11,00	1 800,30	20,0
8									
Rúrové vedenie									
14	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	340,200	0,03	10,20	20,0
15	M	MAT	2861118001	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm - 0,2842 kg/m	kg	138,720	1,85	256,60	20,0
16	M	MAT	28611180011	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm - 0,2842 kg/m - prepojenie	kg	32,200	1,85	59,60	20,0
17	K	271	8711611211	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm - prepojenie	m	113,000	0,03	3,40	20,0
18	K	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	85,000	3,90	331,50	20,0
19	K	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	126,000	3,90	491,40	20,0
20	M	MAT	2861623101	Prípojkový navŕtavací pas HAKU DNICO / 1 " Hawle č. 5210	ks	85,000	91,25	7 756,30	20,0
21	M	MAT	2861635201	Teleskopická zemná súprava pre hĺbku v m 1,1-1,8 Hawlw č. 9601	ks	85,000	32,85	2 792,30	20,0
22	M	MAT	4229135233	Teleskopický uličný poklop pre uzáver HAWLE č. 1850	ks	85,000	38,40	3 264,00	20,0
23	M	MAT	2861661101	Prechodka stenou Hawle č. 6990 DN 32/25	ks	85,000	68,55	5 826,80	20,0
24	K	271	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	85,000	1,85	157,30	20,0



Ing. Peter PAULOVČÁK
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

25	M	MAT	5510123001	Ventil pre domovu prípojku Hawle č. 2630	ks	85,000	42,80	3 638,00	20,0
26	K	271	891313321	Montáž vodovodného ventilu mechanického a plavák. prírubového na vonkajších rado	ks	85,000	11,50	977,50	20,0
27	M	MAT	3195312748	Spojka ISO pre PE ruky s vonkaj.závitom Hawle č. 6120	ks	54,000	4,27	230,60	20,0
28	M	MAT	31953127481	Spojka ISO pre PE ruky s vonkaj.závitom Hawle č. 6120 - prepojenie	ks	38,000	4,27	162,30	20,0
29	M	MAT	3195312848	Spojka pre oceľ rPE ruky - Hawle č. 6300ST - prepojenie	ks	38,000	25,80	980,40	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				2 256,60	
30	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	442,472	5,10	2 256,60	20,0
				Celkom				47 091,10	



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

[Handwritten signature]



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk
Časť: Vodovodné prípojky 85 ks
JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP
Dátum: 31.5.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	47 091,10
1	Zemné práce	12 446,30
4	Vodorovné konštrukcie	1 522,10
5	Komunikácie	3 927,90
8	Rúrové vedenie	26 938,20
99	Presun hmôt HSV	2 256,60
	<u>Celkom</u>	<u>47 091,10</u>



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

