

Dodatok č.5
k zmluve o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013
na stavbu

„Gyňov -Rekonštrukcia vodovodu “
uzavretý v platnom znení takto :

Pôvodná zmluva o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013 vrátane dodatkov č.1,2,3,4 sa upravuje podľa tohto dodatku č.5 nasledovne :

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Gyňov**
Čanianska 124/3
044 14 Gyňov
IČO : 00324159
DIČ : 2021235953

v zastúpení: Mgr.Denisa Vargová , starostka obce Gyňov
a

Zhotoviteľ: **Ing.Peter Paulovčák - VODIP**
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
IČO : 17194415
IČDPH : SK1020664986
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko , a.s., pobočka Michalovce
Číslo účtu : 4470008101/3100
Číslo účtu vo forme IBAN : SK7631000000004470008101
Číslo účtu vo forme BIC : LUBASKBX

v zastúpení: Ing. Peter Paulovčák

Článok V .
Cena za predmet zmluvy

bod 5.2.Cena stavby : **Cena bez DPH : 169.080,64 Eur**
DPH 20 % : 33.816,13 Eur
Cena celkom s DPH : 202.896,77 Eur

Názov stavby: „ Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu “			
Názov objektu	Cena bez DPH v Eur	DPH 20% v Eur	Cena celkom s DPH v Eur

SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete

Rad "1" km 0,00000 - 0,16040 , t.j.dĺžky 160,40 m

Rad "1" km 1,25700 - 1,26000 , t.j.dĺžky 3,00 m

Rad "1" spolu dĺžky 163,40 m

56.840,53	11.368,11	68.208,64
------------------	------------------	------------------

SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete

Rad "3" km 0,00000 - 0,07360 , t.j. spolu dĺžky 73,60 m.

30.831,29	6.166,26	36.997,55
------------------	-----------------	------------------

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete

Rad "1" km 1,26000 - 1,29000 , t.j. spolu dĺžky 30,00 m.

8.542,75 1.708,55 10.251,30

SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojok - vodovodné prípojky 85 ks

62.963,62 12.592,72 75.556,34

SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojok - vodovodné prípojky 4 ks

9.902,45 1.980,49 11.882,94

Celkom s DPH v EUR : 169.080,64 33.816,13 202.896,77

Cena stavby je kalkulovaná podľa priložených rozpočtov jednotlivých objektov zo dňa 29.05.2020 v zložení a rozsahu objektu SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete a objektu SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojok. **Tieto objekty SO 01 a SO 02 je potrebné zrealizovať na celkové ukončenie stavby „ Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu " v obci Gyňov. Tieto priložené rozpočty zo dňa 29.05.2020 sú vypracované na požadovaný a potrebný rozsah prác na celkové ukončenie stavby „ Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu".** Tieto priložené rozpočty sú nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.5 zo dňa 29.05.2020 k „Zmluve o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013“.

Článok VI.

Čas plnenia , lehoty výstavby

6.2.Ukončenie diela : 12/2021

Ukončenie diela je závislé od pridelenia dotačných finančných prostriedkov v požadovanom objeme financií z Environmentálneho fondu ŽP a zároveň potrebného finančného zabezpečenia zo strany obce Gyňov.

V prípade neposkytnutia požadovanej dotácie z EFŽP do konca roka 2021 a nezabezpečenia financií zo strany obce Gyňov bude termín ukončenia stavby upravený v nasledujúcom dodatku.

Článok XV .

Záverečné ustanovenia

15.4.Tento dodatok č.5 je vyhotovený v 6 vyhotoveniach , z ktorých 3 vyhotovenia si ponechá objednávateľ a 3 vyhotovenia si ponechá zhotoviteľ.

15.5. Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

15.6. Ostatné články zmluvy o dielo číslo 31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013 vrátane dodatku č.1 zo dňa 31.05.2016 ,dodatku č.2 zo dňa 18.09.2017 a dodatku č.3 zo dňa 31.08.2018 a dodatku č.4 zo dňa 31.07.2019 sú týmto dodatkom č.5 nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.

V Gyňove dňa 29.05.2020

Zhotoviteľ:

Ing.Peter Paulovčák -VODIP

Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

v zastúpení : Ing.Peter Paulovčák

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Objednávateľ:

Obec Gyňov

Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov

v zastúpení : Mgr.Denisa Vargová
starostka obce Gyňov



KRYCÍ LIST ROZPOČTU OBJEKTU

Názov stavby	GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete	EČO	
Názov časti	Rad "1" v km 0,000 - km 0,1604 a rad "1" v km 1,257 - km 1,260	Miesto	Gyňov
Objednávateľ	Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov	IČO	324159
Projektant		DIČ	2021235953
Zhotoviteľ	Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce		17194415
			SK1020664986
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
29052020	Ing.Peter Paulovčák	29.05.2020	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady objektu v Eur

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 226,06	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	42 403,87	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	175,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	35,60					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		56 840,53	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Rozpočtové náklady objektu v Eur :	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
		25	20 % 56 840,53 DPH
Dátum a podpis : 29.05.2020	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ			68 208,64
Dátum a podpis : 29.05.2020		E Prípochty a odpochty	
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -



Rekapitulácia rozpočtu objektu bez DPH v EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
Časť: Rad "1" v km 0,000 - km 0,1604 a rad "1" v km 1,257 - km 1,260
JKSO:
Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce
Dátum: 29.05.2020

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	56 629,93
1	Zemné práce	14 970,16
4	Vodorovné konštrukcie	370,37
5	Komunikácie	22 212,67
8	Rúrové vedenie	14 239,59
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 661,14
99	Presun hmôt HSV	2 176,00
M	Práce a dodávky M	210,60
23-M	Montáže potrubia	210,60
Celkom rozpočet objektu bez DPH v EUR :		56 840,53



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



ROZPOČET OBJEKTU BEZ DPH V EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
 Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
 Časť: Rad "1" v km 0,000 - km 0,1604 a rad "1" v km 1,257 - km 1,260
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čaniarska 124/3, 044 14 Gyňov
 Zhotoviteľ: Ing. Peter Paulovčák-VODIP, Zeleninárska 3, 071 01 Michalovce
 Dátum: 29.05.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
1									
D									
Zemné práce									
1	K	221	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. 200	m ²	120,326	1,20	144,39	20,0
2	K	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm	m ²	120,326	1,10	132,36	20,0
3	K	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	0,000	1,00	0,00	20,0
4	K	001	115101221	Čerpanie vody nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. do	hod	0,000	1,50	0,00	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do	deň	0,000	0,80	0,00	20,0
6	K	001	115101321	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za	deň	0,000	1,10	0,00	20,0
7	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	0,000	4,80	0,00	20,0
8	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	0,000	3,70	0,00	20,0
9	K	001	121101111	Odstránenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 10	m	26,250	0,40	10,50	20,0
10	K	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	157,572	8,50	1 339,36	20,0
11	K	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	235,346	16,50	3 883,21	20,0
12	K	001	131201209	Príplatok za lepiivosť horniny 3	m ³	84,718	8,00	677,74	20,0
13	K	001	141701101	Pretlačanie rúry v hor. tr. 1-4 v hf. od 6 m dl. do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	19,149	245,00	4 691,51	20,0
14	M	MAT	1421592800	Ocelová chránička D 160	m	19,149	37,00	708,51	20,0
15	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	440,757	1,60	705,21	20,0
16	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	440,757	0,60	264,45	20,0
17	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m ³	241,859	1,80	435,35	20,0
18	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 500 m	m ³	21,390	0,70	14,97	20,0
19	K	001	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 2500 m	m ³	220,921	1,50	331,38	20,0
20	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu - vytlačená zemina do 3000 m	m ³	159,325	1,40	223,06	20,0
21	K	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny výkopu po spevnení cesty	m ³	20,264	0,16	3,24	20,0
22	K	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m-vytlačená zemina po nespevnení cesty	m ³	201,968	0,21	42,41	20,0
23	K	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopu z hornin tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	148,143	2,21	327,40	20,0
24	K	232	167103101	Nakladanie neulahnutého výkopu z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m ³	26,251	0,43	11,29	20,0
25	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovn	m ³	67,325	0,45	30,30	20,0
26	K	232	171206111	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísanýc	m ³	26,252	0,50	13,13	20,0
27	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10	m ³	148,143	1,30	192,59	20,0

56 629,93
 14 970,16

Ing. Peter PAULOVČÁK
 VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

28	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	39,532	6,00	237,19	20,0
29	M	MAT	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B	t	16,960	27,50	466,40	20,0
30	K	001	181301104	Rozprestretie ornice na rovine plocha do 500 m2, hr. 250 mm	m2	26,251	1,30	34,13	20,0
31	K	001	181301109	Priplatok za každých ďalších 50 mm hr. rozprestretia ornice, plocha do 500 m2	m2	131,789	0,38	50,08	20,0
32	D	4	451572111	Vodorovné konštrukcie				370,37	
33	K	271	564861111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	13,468	27,50	370,37	20,0
34	D	5	564861111	Komunikácie				22 212,67	
35	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr. po zhutnení 200 mm - MK	m2	0,000	6,24	0,00	20,0
36	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr. po zhutnení 200 mm - ŠK	m2	151,547	6,24	945,65	20,0
37	K	221	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. l., po zhutnení	m2	0,000	15,00	0,00	20,0
38	K	221	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. l., po zhutnení	m2	151,547	15,00	2 273,21	20,0
39	K	221	569211112	Spevnenie krajnic komun. a zhutnením, kamen. ťaženým hr. 60 mm - v MK a ŠK jed	m2	131,683	1,85	243,61	20,0
40	K	221	577143112	Betón asfaltový AB I tr. strednozrnný (ABS) hr. 50 mm - MK	m2	0,000	15,00	0,00	20,0
41	K	271	577143112	Betón asfaltový AB I tr. strednozrnný (ABS) hr. 50 mm - celá šírka ŠK	m2	1 088,460	15,00	16 326,90	20,0
42	K	221	577143212	Betón asfaltový II tr. jemnozrnný (ABJ) hr. 50 mm - ŠK	m2	151,456	16,00	2 423,30	20,0
43	D	8	857243121	Rúrové vedenie				14 239,59	
44	K	271	857262121	Montáž liatin. tvarovky na potrubí koleno PK + PP	ks	4,000	11,20	44,80	20,0
45	K	271	857263121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	6,40	25,60	20,0
46	K	271	871172199	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí	ks	2,000	11,30	22,60	20,0
47	K	271	2862503601	Montáž tvaroviek z PVC na potrubí DN 110	ks	3,000	3,90	11,70	20,0
48	M	MAT	2862503700	KNPL - PVC-U tlakové tvarovky (1/2) oblúk PN16 110x6.7x11s	ks	0,000	12,10	0,00	20,0
49	M	MAT	2862503800	PVC-U tlakové tvarovky (1/2) oblúk PN16 110x6.7x22s	ks	0,000	11,00	0,00	20,0
50	M	MAT	2862503900	PVC-U tlakové tvarovky (1/2) oblúk PN16 110x6.7x30s	ks	1,000	11,90	11,90	20,0
51	M	MAT	2862503901	PVC-U tlakové tvarovky (1/2) oblúk PN16 110x6.7x45s	ks	1,000	13,30	13,30	20,0
52	K	271	871251111	KNPL - PVC-U tlakové tvarovky (1/2) oblúk PN16 110x6.7x90s	ks	0,000	15,80	0,00	20,0
53	K	271	2861109100	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom vonkajšieho priemeru 1	m	163,400	0,82	133,99	20,0
54	K	271	2862302500	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN12.5 110x 5.3x6000	ks	53,460	55,50	2 967,03	20,0
55	K	271	2862301900	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 110	ks	7,000	2,80	19,60	20,0
56	K	271	2862300401	PVC tvarovka FNP DN 110	ks	0,000	11,10	0,00	20,0
57	K	271	891213111	PVC tvarovka ENP 110	ks	5,000	75,80	379,00	20,0
58	K	271	891214121	PVC tvarovka ANP 100/80	ks	1,000	75,80	75,80	20,0
59	K	271	891214121	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, filtrér	ks	1,000	2,80	2,80	20,0
60	K	271	891241111	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vlož	ks	1,000	3,10	3,10	20,0
61	K	271	4222500601	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	9,000	6,30	56,70	20,0
62	M	MAT	4222500602	Šupatko (Uzáver) vodárenske Hawlw č. 4000 DN 80	ks	2,000	142,00	284,00	20,0
63	M	MAT	891243321	Šupatko (Uzáver) vodárenske Hawlw č. 4000 DN 100	ks	4,000	173,00	692,00	20,0
64	M	MAT	891247111	Montáž vodovodného na vonkajších radoch DN 80	ks	0,000	4,90	0,00	20,0
65	M	MAT	4227371342	Montáž hydrantov na potrubí, podzemných (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	3,80	7,60	20,0
66	M	MAT	4227371521	Hydrant podzemný DUO Hawlw č. K240 DN 80/1500	ks	2,000	587,85	1 175,70	20,0
67	M	MAT	4227441801	Koliesko ručné HAWLE č. 7800	ks	4,000	17,50	70,00	20,0
68	M	MAT	4227441801	Montážna vložka kompenzátor Hawlw č. 9810	ks	1,000	306,00	306,00	20,0



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3


66	M	MAT	2861714801	Protiposuvný strmeň Hawle k. č. 1254	ks	15,000	29,50	442,50	20,0
67	M	MAT	5524083501	Odbočka liatinová tvarovka T 100/100 Hawle č. 8510	ks	3,000	94,20	282,60	20,0
68	M	MAT	5524083502	Odbočka liatinová tvarovka TT 100 Hawle č. 8520	ks	1,000	128,00	128,00	20,0
69	M	MAT	5524507301	Liatinové koleno prírubové päťkové "N" DN 80 - Hawle č. 8510	ks	2,000	49,00	98,00	20,0
70	M	MAT	5524507402	Liatinové koleno prírubové DN 100 - Hawle č. 8530	ks	3,000	55,20	165,60	20,0
71	M	MAT	5524506100	Redukcia Liatinová prírubová "FFR" DN 100/80	ks	3,000	41,12	123,36	20,0
72	M	MAT	5524510100	Liatinová redukčná príruha "XR" DN 100/80	ks	3,000	199,45	598,35	20,0
73	M	MAT	4293100190	Filtre Hawle č. 9910 DN 50	ks	1,000	117,15	117,15	20,0
74	M	MAT	4293100191	Redukčný filter Hawle č. 1500	ks	1,000	1 794,00	1 794,00	20,0
75	M	MAT	3882222100	Vodomer priemyselný Woltmann WS studená SV DN 50	ks	1,000	402,00	402,00	20,0
76	M	MAT	4227514401	Navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	1,000	92,50	92,50	20,0
77	M	MAT	4227514402	Uzáverový navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	1,000	92,40	92,40	20,0
78	M	MAT	4225700500	Výtokový ventil DN 1"	ks	1,000	10,20	10,20	20,0
79	M	MAT	5524500211	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,1 m	ks	1,000	46,90	46,90	20,0
80	M	MAT	5524500212	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,3 m	ks	1,000	50,00	50,00	20,0
81	M	MAT	5524500213	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,6 m	ks	4,000	85,00	340,00	20,0
82	M	MAT	4224071222	Ventil redukčný Hawle č. 1500 DN 50	ks	1,000	1 985,00	1 985,00	20,0
83	K	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	8,30	16,60	20,0
84	K	271	891263431	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí - protiposuvný strmeň PS	ks	15,000	4,60	69,00	20,0
85	K	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 100	ks	1,000	8,83	8,83	20,0
86	K	271	892271111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 110	m	163,400	0,30	49,02	20,0
87	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	163,400	1,10	179,74	20,0
88	K	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	6,000	8,20	49,20	20,0
89	M	MAT	4229135222	Poklop pre uzáver HAWLE č. 1750	ks	6,000	21,45	128,70	20,0
90	K	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	16,20	32,40	20,0
91	M	MAT	4229135223	Poklop hydrantový HAWLE č. 1950	ks	2,000	52,00	104,00	20,0
92	K	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	10,000	38,00	380,00	20,0
93	K	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	163,400	0,46	75,16	20,0
94	M	MAT	3410702200	Vodič hliníkový AY 06 zz	m	163,400	0,46	75,16	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 661,14	
95	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	183,808	2,50	459,52	20,0
96	K	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 50 do 100 mm	m	7,720	8,20	63,30	20,0
97	K	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	54,683	0,50	27,34	20,0
98	K	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzd	t	76,325	6,50	496,11	20,0
99	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	162,942	0,40	65,18	20,0
100	K	221	979084998	Poplatok za skládku sute stavebnej	t	52,713	10,55	556,12	20,0
101	K	221	979084999	Poplatok za skládku sute nebezpečný odpad asfalt	t	23,855	19,40	462,79	20,0
102	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu suti	t	76,322	1,90	145,01	20,0
102a	K	221	899721112	Výstražná fólia modrá	m	163,400	0,11	17,97	20,0
102b	K	221	979087213	Porealizačné zameranie vodovodu komplet vrátane vodovodných prípojak	m	1 226,000	0,30	367,80	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				2 176,00	



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zelená 3
071 01 MICHALOVCE

103	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	701,937	3,10	2 176,00	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				210,60	
	D		23-M	Montáže potrubia				210,60	
104	K	923	230220002	Montáž zemnej súpravy pre posúvače teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 8	ks	4,000	8,90	35,60	20,0
105	M	MAT	4229126001	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 80	ks	4,000	35,00	140,00	20,0
106	M	MAT	4229126002	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 100	ks	1,000	35,00	35,00	20,0
Celkom rozpočet objektu bez DPH v EUR :									56 840,53

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE







KRYCÍ LIST ROZPOČTU OBJEKTU

Názov stavby	GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete	EČO	
Názov časti	Rad "3" km 0,000 - km 0,0736	Miesto	Gyňov
Objednávateľ	Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov	IČO	DIČ
Projektant		324159	2021235953
Zhotoviteľ	Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3,071 01 Michalovce	17194415	SK1020664986
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
29052020	Ing.Peter Paulovčák	29.05.2020	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady objektu v Eur

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 407,34	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	28 336,15	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	70,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	17,80					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 831,29	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Rozpočtové náklady objektu v Eur :	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
		25	20 % 30 831,29 DPH
Dátum a podpis : 29.05.2020	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ			36 997,55
Dátum a podpis : 29.05.2020		E Prípochy a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -



Rekapitulácia rozpočtu objektu bez DPH v EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
Časť: Rad "3" km 0,000 - km 0,0736
JKSO:
Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3,071 01 Michalovce
Dátum: 29.05.2020

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	30 743,49
1	Zemné práce	8 726,05
4	Vodorovné konštrukcie	242,00
5	Komunikácie	14 431,92
8	Rúrové vedenie	2 050,97
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 408,68
99	Presun hmôt HSV	883,87
M	Práce a dodávky M	87,80
23-M	Montáže potrubia	87,80
Celkom rozpočet objektu bez DPH v EUR :		30 831,29



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE




ROZPOČET OBJEKTU BEZ DPH V EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
 Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
 Časť: Rad "3" km 0,000 - km 0,0736
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov
 Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3,071 01 Michalovce
 Dátum: 29.05.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	K	221	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200	m2	88,000	1,20	105,60	20,0
2	K	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm	0,18 m2	88,000	1,10	96,80	20,0
3	K	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	32,000	1,00	32,00	20,0
4	K	001	115101221	Čerpanie vody nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. do	hod	6,000	1,50	9,00	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do	deň	4,000	0,80	3,20	20,0
6	K	001	115101321	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za	deň	1,000	1,10	1,10	20,0
7	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	45,000	4,80	216,00	20,0
8	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	45,000	3,70	166,50	20,0
9	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. miestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 10	m	10,000	0,40	4,00	20,0
10	K	001	130001101	Príplatok k ocnám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	158,400	8,50	1 346,40	20,0
11	K	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	158,400	16,50	2 613,60	20,0
12	K	001	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	158,400	8,00	1 267,20	20,0
13	K	001	141701101	Pretlačanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	0,000	245,00	0,00	20,0
14	M	MAT	1421592800	Ocelová chránička D 160	m	0,000	37,00	0,00	20,0
15	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	288,000	1,60	460,80	20,0
16	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	288,000	0,60	172,80	20,0
17	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	158,400	1,80	285,12	20,0
18	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	158,400	0,70	110,88	20,0
19	K	001	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2500 m	m3	158,400	1,50	237,60	20,0
20	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku - vytlačená zemina do 3000 m	m3	35,200	1,40	49,28	20,0
21	K	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny výkopku po spevnenej ceste	m3	158,400	0,16	25,34	20,0
22	K	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m-vytlačená zemina po nespevnenej ceste	m3	35,200	0,21	7,39	20,0
23	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	158,400	2,21	350,06	20,0
24	K	232	167103101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	35,200	0,43	15,14	20,0
25	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo výškach a s hrubým urov	m3	158,400	0,45	71,28	20,0
26	K	232	171206111	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výsypiek do násypov predpísanýc	m3	35,200	0,50	17,60	20,0
27	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh zárezov alebo okolo objektov do 10	m3	123,200	1,30	160,16	20,0
								30 743,49	
								8 726,05	

Ing. Peter PAULOVČÁK
 VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

28	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,400	6,00	158,40	20,0
29	M	MAT	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B	t	26,400	27,50	726,00	20,0
30	K	001	181301104	Rozprestretie ornice na rovne plocha do 500 m2,hr.250 mm	m2	10,000	1,30	13,00	20,0
31	K	001	181301109	Priplatok za každých ďalších 50 mm hr.rozprestretia ornice,plocha do 500 m2	m2	10,000	0,38	3,80	20,0
32	D	4	451572111	Vodorovné konštrukcie	m3	8,800	27,50	242,00	20,0
33	D	5	564861111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	8,800	27,50	242,00	20,0
34	K	221	564861111	Komunikácie	m2	0,000	6,24	0,00	20,0
35	K	221	565181011	Podklad zo štrkodrviny hr.po zhutnení 200 mm - MK	m2	88,000	6,24	549,12	20,0
36	K	221	565181011	Podklad zo štrkodrviny hr.po zhutnení 200 mm - ŠK	m2	0,000	15,00	0,00	20,0
37	K	221	569211112	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení	m2	88,000	15,00	1 320,00	20,0
38	K	221	577143112	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení	m2	88,000	1,85	162,80	20,0
39	K	221	577143112	Spevnenie krajnic komun. a zhutnením, kamen. ťaženým hr.60 mm - v MK a ŠK jed	m2	0,000	15,00	0,00	20,0
40	K	221	577143212	Betón asfaltový AB I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm - MK	m2	400,000	15,00	6 000,00	20,0
41	D	8	857243121	Betón asfaltový AB I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm - celá šírka ŠK	m2	400,000	16,00	6 400,00	20,0
42	K	271	857262121	Betón asfaltový II.tr. jemnozrný (ABU) hr.50mm - ŠK	ks	0,000	11,20	0,00	20,0
43	K	271	857263121	Rúrové vedenie	ks	0,000	6,40	0,00	20,0
44	K	271	871172199	Montáž liatin. tvarovky na potrubí koleno PK + PP	ks	2,000	11,30	22,60	20,0
45	M	MAT	2862503601	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí	ks	4,000	3,90	15,60	20,0
46	M	MAT	2862503700	Montáž tvaroviek z PVC na potrubí DN 110	ks	0,000	12,10	0,00	20,0
47	M	MAT	2862503800	KNPL - PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x11s	ks	0,000	11,00	0,00	20,0
48	M	MAT	2862503900	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x22s	ks	0,000	11,90	0,00	20,0
49	M	MAT	2862503901	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x30s	ks	0,000	13,30	0,00	20,0
50	K	271	871251111	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x45s	ks	0,000	15,80	0,00	20,0
51	M	MAT	2861109100	KNPL -PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x90s	m	73,600	0,82	60,35	20,0
52	K	271	871313123	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom vonkajšieho priemeru 1	ks	14,000	55,50	777,00	20,0
53	M	MAT	2862302500	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN12.5 110x 5.3x6000	ks	4,000	2,80	11,20	20,0
54	M	MAT	2862301900	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 110	ks	1,000	11,10	11,10	20,0
55	M	MAT	2862300401	PVC tvarovka FNP DN 110	ks	3,000	75,80	227,40	20,0
56	K	271	891213111	PVC tvarovka ENP 110	ks	0,000	75,80	0,00	20,0
57	K	271	891214121	PVC tvarovka ANP 100/80	ks	0,000	2,80	0,00	20,0
58	K	271	891241111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,filtrér	ks	0,000	3,10	0,00	20,0
59	M	MAT	4222500601	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vlož	ks	0,000	6,30	0,00	20,0
60	M	MAT	4222500602	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	0,000	142,00	0,00	20,0
61	K	271	891243321	Šupatko (Uzáver) vodárenske Hawle č. 4000 DN 80	ks	2,000	173,00	346,00	20,0
62	K	271	891247111	Šupatko (Uzáver) vodárenske Hawle č. 4000 DN 100	ks	0,000	4,90	0,00	20,0
63	M	MAT	4227371342	Montáž vodovodného na vonkajších radoch DN 80	ks	0,000	3,80	0,00	20,0
64	M	MAT	4227371521	Montáž hydrantov na potrubí, podzemných (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	0,000	587,85	0,00	20,0
65	M	MAT	4227441801	Hydrant podzemný DUO Hawle č. K240 DN 80/1500	ks	0,000	17,50	0,00	20,0
				Koliesko ručné HAWLE č. 7800	ks	0,000	306,00	0,00	20,0
				Montážna vložka kompenzátor Hawle č. 9810	ks	0,000	0,00	0,00	20,0



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleňinárska 3


66	M	MAT	2861714801	Protiposuvný strmeň Hawle k. č. 1254	ks	2,000	29,50	59,00	20,0
67	M	MAT	5524083501	Odbočka liatinová tvarovka T 100/100 Hawle č. 8510	ks	1,000	94,20	94,20	20,0
68	M	MAT	5524083502	Odbočka liatinová tvarovka TT 100 Hawle č. 8520	ks	1,000	128,00	128,00	20,0
69	M	MAT	5524507301	Liatinové koleno prírubové päťkové "N" DN 80 - Hawle č. 8510	ks	0,000	49,00	0,00	20,0
70	M	MAT	5524507402	Liatinové koleno prírubové DN 100 - Hawle č. 8530	ks	0,000	55,20	0,00	20,0
71	M	MAT	5524506100	Redukcia Liatinová prírubová "FFR" DN 100/80	ks	0,000	41,12	0,00	20,0
72	M	MAT	5524510100	Liatinová redukčná príruha "XR" DN 100/80	ks	0,000	199,45	0,00	20,0
73	M	MAT	4293100190	Filtre Hawle č. 9910 DN 50	ks	0,000	117,15	0,00	20,0
74	M	MAT	4293100191	Redukčný filter Hawle č. 1500	ks	0,000	1 794,00	0,00	20,0
75	M	MAT	3882222100	Vodomer priemyselný Woltmann WS studená SV DN 50	ks	0,000	402,00	0,00	20,0
76	M	MAT	4227514401	Navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	0,000	92,50	0,00	20,0
77	M	MAT	4227514402	Uzáverový navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	0,000	92,40	0,00	20,0
78	M	MAT	4225700500	Výtokový ventil DN 1"	ks	0,000	10,20	0,00	20,0
79	M	MAT	5524500211	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,1 m	ks	0,000	46,90	0,00	20,0
80	M	MAT	5524500212	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,3 m	ks	0,000	50,00	0,00	20,0
81	M	MAT	5524500213	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,6 m	ks	0,000	85,00	0,00	20,0
82	M	MAT	4224071222	Ventil redukčný Hawle č. 1500 DN 50	ks	0,000	1 985,00	0,00	20,0
83	K	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	8,30	16,60	20,0
84	K	271	891263431	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí - protiposuvný strmeň PS	ks	2,000	4,60	9,20	20,0
85	K	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 100	ks	0,000	8,83	0,00	20,0
86	K	271	892271111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 110	m	73,600	0,30	22,08	20,0
87	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	73,600	1,10	80,96	20,0
88	K	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	8,20	16,40	20,0
89	M	MAT	4229135222	Poklop pre uzáver HAWLE č. 1750	ks	0,000	21,45	0,00	20,0
90	K	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	0,000	16,20	0,00	20,0
91	M	MAT	4229135223	Poklop hydrantový HAWLE č. 1950	ks	0,000	52,00	0,00	20,0
92	K	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na stĺpiku ocelovom alebo betónovom	ks	2,000	38,00	76,00	20,0
93	K	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	84,000	0,46	38,64	20,0
94	M	MAT	3410702200	Vodič hliníkový AY 06 zz	m	84,000	0,46	38,64	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 408,68	
95	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	80,000	2,50	200,00	20,0
96	K	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 50 do 100 mm	m	80,000	8,20	656,00	20,0
97	K	221	938909611	Odstárenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	88,000	0,50	44,00	20,0
98	K	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzd	t	284,400	6,50	1 848,60	20,0
99	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	284,400	0,40	113,76	20,0
100	K	221	979084998	Poplatok za skládku sute stavebnej	t	47,520	10,55	501,34	20,0
101	K	221	979084999	Poplatok za skládku sute nebezpečný odpad asfalt	t	47,520	19,40	921,89	20,0
102	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	t	47,520	1,90	90,29	20,0
102a	K	221	899721112	Výstražná fólia modrá	m	80,000	0,11	8,80	20,0
102b	K	221	979087213	Porealizačné zameranie vodovodu komplet vrátane vodovodných prípojk	m	80,000	0,30	24,00	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				883,87	

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zelenhárska 3
 071 01 MICHALOVCE



103	K		271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	285,120	3,10	883,87	20,0
	D			M	Práce a dodávky M				87,80	
	D			23-M	Montáže potrubia				87,80	
104	K		923	230220002	Montáž zemnej súpravy pre posúvače teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 8	ks	2,000	8,90	17,80	20,0
105	M		MAT	4229126001	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 80	ks	0,000	35,00	0,00	20,0
106	M		MAT	4229126002	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 100	ks	2,000	35,00	70,00	20,0
Celkom rozpočet SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete - rad "3" km 0,000-km 0,0736 bez DPH v EUR :									30 831,29	

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE




KRYCÍ LIST ROZPOČTU OBJEKTU

Názov stavby	GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete	EČO	
Názov časti	Rač "1" v staničení km 1,260 - km 1,290,t.j. dĺžky 30,00 m	Miesto	Gyňov
Objednávateľ	Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov	IČO	DIČ
Projektant		324159	2021235953
Zhotoviteľ	Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3,071 01 Michalovce	17194415	SK1020664986
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
29052020	Ing.Peter Paulovčák	29.05.2020	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočetové náklady objektu v Eur

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočetové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 686,34	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	6 812,51	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	35,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	8,90					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 542,75	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Rozpočetové náklady objektu v EUR :
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a podpis : 29.05.2020		25	20 % 8 542,75 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis : 29.05.2020			10 251,30
		E	Prípočty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Klízáva doložka
		29	Zvýhodnenie + -



Rekapitulácia rozpočtu objektu bez DPH v EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
Časť: Rad "1" v staničení km 1,260 - km 1,290, t.j. dĺžky 30,00 m
JKSO:
Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3,071 01 Michalovce
Dátum: 29.05.2020

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	8 498,85
1	Zemné práce	3 897,91
4	Vodorovné konštrukcie	90,75
5	Komunikácie	1 223,67
8	Rúrové vedenie	1 541,86
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 464,92
99	Presun hmôt HSV	279,74
M	Práce a dodávky M	43,90
23-M	Montáže potrubia	43,90
Celkom rekapitulácia rozpočtu objektu bez DPH v EUR :		8 542,75



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



ROZPOČET OBJEKTU BEZ DPH V EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete

Časť: Rad "1" v staničení km 1,260 - km 1,290,t.j. dĺžky 30,00 m

JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov

Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3,071 01 Michalovce

Dátum: 29.05.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadza DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
1									
Zemné práce									
1	K	221	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200	m2	33,000	1,20	39,60	20,0
2	K	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,18	m2	33,000	1,10	36,30	20,0
3	K	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	8,000	1,00	8,00	20,0
4	K	001	115101221	Čerpanie vody nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. do	hod	8,000	1,50	12,00	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 1	deň	1,000	0,80	0,80	20,0
6	K	001	115101321	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za 1	deň	1,000	1,10	1,10	20,0
7	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	30,000	4,80	144,00	20,0
8	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	30,000	3,70	111,00	20,0
9	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 10	m	0,000	0,40	0,00	20,0
10	K	001	130001101	Prípratok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	69,300	8,50	589,05	20,0
11	K	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	69,300	16,50	1 143,45	20,0
12	K	001	131201209	Prípratok za teplosť horniny 3	m3	69,300	8,00	554,40	20,0
13	K	001	141701101	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 mvonkajšieho priemeru do 200 mm	m	0,000	245,00	0,00	20,0
14	M	MAT	1421592800	Ocelová chránička D 160	m	0,000	37,00	0,00	20,0
15	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	126,000	1,60	201,60	20,0
16	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	126,000	0,60	75,60	20,0
17	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	69,300	1,80	124,74	20,0
18	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 500 m	m3	69,300	0,70	48,51	20,0
19	K	001	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 2500 m	m3	69,300	1,50	103,95	20,0
20	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu - vytlačená zemina do 3000 m	m3	16,200	1,40	22,68	20,0
21	K	001	162701109	Prípratok za každých ďalších 1000 m horniny výkopu po spevnení ocele	m3	69,300	0,16	11,09	20,0
22	K	001	162701110	Prípratok za každých ďalších 1000 m-vytlačená zemina po nespevnení ocele	m3	69,300	0,21	14,55	20,0
23	K	001	167101101	Nakladanie neulaňutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100-m3	m3	56,400	2,21	124,64	20,0
24	K	232	167103101	Nakladanie neulaňutého výkopu z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	0,000	0,43	0,00	20,0
25	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým ulov	m3	56,400	0,45	25,38	20,0
26	K	232	171206111	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypek do násypov predpísaný	m3	0,000	0,50	0,00	20,0
27	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachníc, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10	m3	56,400	1,30	73,32	20,0

8 498,85

3 897,91



Ing. Peter PAULOVČÁK

VODIP

Zeleninárska 3

071 01 MICHALOVCE

28	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,900	6,00	77,40	20,0
29	M	MAT	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B	t	12,900	27,50	354,75	20,0
30	K	001	181301104	Rozprestretie omice na rovne plocha do 500 m2,hr.250 mm	m2	0,000	1,30	0,00	20,0
31	K	001	181301109	Priplatok za každých ďalších 50 mm hr.rozprestretia omice,plocha do 500 m2	m2	0,000	0,38	0,00	20,0
32	D	4	451572111	Vodorovné konštrukcie				90,75	
33	K	271	564861111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	3,300	27,50	90,75	20,0
34	D	5	564861111	Komunikácie				1 223,67	
35	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr.po zhutnení 200 mm - MK	m2	33,000	6,24	205,92	20,0
36	K	221	565181011	Podklad zo štrkodrviny hr.po zhutnení 200 mm - ŠK	m2	0,000	6,24	0,00	20,0
37	K	221	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnen	m2	33,000	15,00	495,00	20,0
38	K	221	569211112	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnen	m2	0,000	15,00	0,00	20,0
39	K	221	577143112	Spevnenie krajnic komun. a zhutnením, kamen. ťaženým hr.60 mm - v MK a ŠK jed	m2	15,000	1,85	27,75	20,0
40	K	221	577143112	Betón asfaltový AB I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm - MK	m2	33,000	15,00	495,00	20,0
41	D	8	577143212	Betón asfaltový AB I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm - celá šírka ŠK	m2	0,000	15,00	0,00	20,0
42	K	271	857243121	Betón asfaltový II.tr. jemnozrný (ABJ) hr.50mm - ŠK	m2	0,000	16,00	0,00	20,0
43	K	271	857262121	Rúrové vedenie				1 541,86	
44	K	271	857262121	Montáž liatin. tvarovky na potrubí koleno PK + PP	ks	1,000	11,20	11,20	20,0
45	M	MAT	2862503601	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	6,40	6,40	20,0
46	M	MAT	2862503700	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí	ks	1,000	11,30	11,30	20,0
47	M	MAT	2862503800	Montáž tvaroviek z PVC na potrubí DN 110	ks	2,000	3,90	7,80	20,0
48	M	MAT	2862503900	KNPL - PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x11s	ks	0,000	12,10	0,00	20,0
49	M	MAT	2862503901	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x22s	ks	0,000	11,00	0,00	20,0
50	K	271	871251111	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x30s	ks	0,000	11,90	0,00	20,0
51	M	MAT	2861109100	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x45s	ks	0,000	13,30	0,00	20,0
52	K	271	871313123	KNPL-PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x90s	ks	0,000	15,80	0,00	20,0
53	M	MAT	2862302500	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 1	m	30,000	0,82	24,60	20,0
54	M	MAT	2862301900	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN12.5 110x 5.3x6000	ks	5,000	55,50	277,50	20,0
55	M	MAT	2862300401	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 110	ks	2,000	2,80	5,60	20,0
56	K	271	891213111	PVC tvarovka FNP DN 110	ks	1,000	11,10	11,10	20,0
57	K	271	891214121	PVC tvarovka ENP 110	ks	1,000	75,80	75,80	20,0
58	K	271	891241111	PVC tvarovka ANP 100/80	ks	0,000	75,80	0,00	20,0
59	M	MAT	4222500601	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,filtr	ks	0,000	2,80	0,00	20,0
60	M	MAT	4222500602	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vlož	ks	0,000	3,10	0,00	20,0
61	K	271	891243321	Montáž vodovodného posuvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	6,30	6,30	20,0
62	K	271	891247111	Šupaťko (Uzáver) vodárenske Hawle č. 4000 DN 80	ks	1,000	142,00	142,00	20,0
63	M	MAT	4227371342	Šupaťko (Uzáver) vodárenske Hawle č. 4000 DN 100	ks	0,000	173,00	0,00	20,0
64	M	MAT	4227371521	Montáž vodovodného na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	4,90	4,90	20,0
65	M	MAT	4227441801	Montáž hydrantov na potrubí, podzemných (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	3,80	3,80	20,0
				Hydrant podzemný DUO Hawle č. K240 DN 80/1500 - liatina	ks	1,000	587,85	587,85	20,0
				Koliesko ručné HAWLE č. 7800	ks	0,000	17,50	0,00	20,0
				Montážna vložka kompenzátor Hawle č. 9810	ks	0,000	306,00	0,00	20,0



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3

66	M	MAT	2861714801	Protiposuvný strieň Hawle k. č. 1254	ks	2,000	29,50	59,00	20,0
67	M	MAT	5524083501	Odbočka liatinová tvarovka T 100/100 Hawle č. 8510	ks	0,000	94,20	0,00	20,0
68	M	MAT	5524083502	Odbočka liatinová tvarovka TT 100 Hawle č. 8520	ks	0,000	128,00	0,00	20,0
69	M	MAT	5524507301	Liatinové koleno prírubové pátkové "N" DN 80 - Hawle č. 8510	ks	1,000	49,00	49,00	20,0
70	M	MAT	5524507402	Liatinové koleno prírubové DN 100 - Hawle č. 8530	ks	0,000	55,20	0,00	20,0
71	M	MAT	5524506100	Redukcia Liatinová prírubová "FFR" DN 100/80	ks	1,000	41,12	41,12	20,0
72	M	MAT	5524510100	Liatinová redukčná príruha "XR" DN 100/80	ks	0,000	199,45	0,00	20,0
73	M	MAT	4293100190	Filtre Hawle č. 9910 DN 50	ks	0,000	117,15	0,00	20,0
74	M	MAT	4293100191	Redukčný filter Hawle č. 1500	ks	0,000	1 794,00	0,00	20,0
75	M	MAT	3882222100	Vodomer priemyselný Woltmann WS studená SV DN 50	ks	0,000	402,00	0,00	20,0
76	M	MAT	4227514401	Navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	0,000	92,50	0,00	20,0
77	M	MAT	4227514402	Uzáverový navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	0,000	92,40	0,00	20,0
78	M	MAT	4225700500	Výtokový ventil DN 1"	ks	0,000	10,20	0,00	20,0
79	M	MAT	5524500211	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,1 m	ks	0,000	46,90	0,00	20,0
80	M	MAT	5524500212	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,3 m	ks	0,000	50,00	0,00	20,0
81	M	MAT	5524500213	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,6 m	ks	0,000	85,00	0,00	20,0
82	M	MAT	4224071222	Ventil redukčný Hawle č. 1500 DN 50	ks	0,000	1 985,00	0,00	20,0
83	K	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	0,000	8,30	0,00	20,0
84	K	271	891263431	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí - protiposuvný strieň PS	ks	2,000	4,60	9,20	20,0
85	K	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 100	ks	0,000	8,83	0,00	20,0
86	K	271	892271111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 110	m	30,000	0,30	9,00	20,0
87	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	30,000	1,10	33,00	20,0
88	K	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	8,20	8,20	20,0
89	M	MAT	4229135222	Poklop pre uzáver HAWLE č. 1750	ks	1,000	21,45	21,45	20,0
90	K	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	16,20	16,20	20,0
91	M	MAT	4229135223	Poklop hydrantový HAWLE č. 1950	ks	1,000	52,00	52,00	20,0
92	K	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na stípku ocelovom alebo betónovom	ks	1,000	38,00	38,00	20,0
93	K	271	899721111	Výhladávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	32,100	0,46	14,77	20,0
94	M	MAT	3410702200	Vodič hliníkový AY 06 zz	m	32,100	0,46	14,77	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 484,92	
95	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	60,000	2,50	150,00	20,0
96	K	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 50 do 100 mm	m	60,000	8,20	492,00	20,0
97	K	221	938909611	Odstranenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	33,000	0,50	16,50	20,0
98	K	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzd	t	90,240	6,50	586,56	20,0
99	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	90,240	0,40	36,10	20,0
100	K	221	979084998	Poplatok za skládku suťe stavebnej	t	0,000	10,55	0,00	20,0
101	K	221	979084999	Poplatok za skládku suťe nebezpečný odpad asfalt	t	0,000	19,40	0,00	20,0
102	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu suťiny	t	90,240	1,90	171,46	20,0
102a	K	221	899721112	Výstražná fólia modrá	m	30,000	0,11	3,30	20,0
102b	K	221	979087213	Porealizačné zameranie vodovodu komplet vrátane vodovodných príbojok	m	30,000	0,30	9,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				279,74	



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

103	K	D	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	90,240	3,10	279,74	20,0
				M	Práce a dodávky M				43,90	
				23-M	Montáže potrubia				43,90	
104	K		923	230220002	Montáž zemnej súpravy pre posúvače teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 8	ks	1,000	8,90	8,90	20,0
105	M		MAT	4229126001	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 80	ks	1,000	35,00	35,00	20,0
106	M		MAT	4229126002	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 100	ks	0,000	35,00	0,00	20,0
Celkom rozpočet SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete - rad "I" km 1,260-km 1,290 bez DPH v EUR :									8 542,75	



Ing. Peter PAULOVČAK

VODIP

Zeleninárska 3

071 01 MICHALOVCE



KRYCÍ LIST ROZPOČTU OBJEKTU

Názov stavby **GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU**
 Názov objektu **SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk**
 Názov časti **Vodovodné prípojky 85 ks**

JKSO
 EČO
 Miesto **Gyňov**
 IČO
 DIČ

Objednávateľ **Obec Gyňov, Čaniarska 124/3, 044 14 Gyňov**
 Projektant
 Zhotoviteľ **Ing. Peter Paulovčák - VODIP, Zeleninárska 3, 071 01 Michalovce**

324159 2021235953
 17194415 SK1020664986

Rozpočet číslo 29052020
 Spracoval Ing. Peter Paulovčák

Dňa 29.05.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady objektu v Eur

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 29 862,28	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 33 101,34	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Územné vplyvy 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 62 963,62	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis : 29.05.2020

Zhotoviteľ

Pečiatka

Ing. Peter PAULOVČÁK
 VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

Dátum a podpis : 29.05.2020

Pečiatka

D Rozpočtové náklady objektu v Eur :

23	Súčet 7, 12, 19-22	62 963,62
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 62 963,62 DPH	12 592,72
26	Cena s DPH (r. 23-25)	75 556,34

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



Rekapitulácia rozpočtu objektu bez DPH v EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk
Časť: Vodovodné prípojky 85 ks
JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce
Dátum: 29.05.2020

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	62 963,62
1	Zemné práce	20 669,71
4	Vodorovné konštrukcie	3 805,18
5	Komunikácie	8 837,64
8	Rúrové vedenie	28 279,43
99	Presun hmôt HSV	1 371,66
Celkom rozpočet SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk bez DPH v EUR :		62 963,62

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



ROZPOČET OBJEKTU BEZ DPH V EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk
Časť: Vodovodné prípojky 85 ks
JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov , Čanianska 124/3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce
Dátum: 29.05.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D									
1									
Zemné práce									
1	K	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 di	m2	125,610	6,10	766,22	20,0
2	K	001	130201001	Výkop jamy a rýhy pre prípojky horn. tr.3 ručne	m3	443,796	16,50	7 322,63	20,0
3	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	443,796	8,00	3 550,37	20,0
4	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	857,093	1,60	1 371,35	20,0
5	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	857,093	0,60	514,26	20,0
6	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	443,796	2,90	1 287,01	20,0
7	K	001	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	443,796	2,20	976,35	20,0
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10	m3	344,876	1,30	448,34	20,0
9	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	146,513	6,00	879,08	20,0
10	M	MAT	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drevné 0-4 UN	t	129,240	27,50	3 554,10	20,0
4									
Vodorovné konštrukcie									
11	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie a obsyp, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva	m3	138,370	27,50	3 805,18	20,0
5									
Komunikácie									
12	K	221	565183011	Podklad z drevného kameniva obalovaného asfaltom typ OM hr.150 mm	m2	163,660	39,00	6 382,74	20,0
13	K	221	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	163,660	15,00	2 454,90	20,0
8									
Rúrové vedenie									
14	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	340,200	0,03	10,21	20,0
15	M	MAT	2861118001	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm - 0,2842 kg/m	kg	138,720	2,86	396,74	20,0
16	M	MAT	28611180011	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm - 0,2842 kg/m - prepojenie	kg	32,200	2,86	92,09	20,0
17	K	271	8711611211	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm - prepojenie	m	113,000	0,03	3,39	20,0
18	K	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	85,000	3,90	331,50	20,0
19	K	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	126,000	3,90	491,40	20,0
20	M	MAT	2861623101	Prípojkový navíťovací pas HAKU DNICO / 1 " Hawle č. 5214	ks	85,000	91,25	7 756,25	20,0
21	M	MAT	2861635201	Teleskopická zemná súprava pre hĺbku v m 1,1-1,8 Hawle č. 9601	ks	85,000	32,85	2 792,25	20,0
22	M	MAT	4229135233	Teleskopický uličný poklop pre uzáver HAWLE č. 1850	ks	85,000	38,40	3 264,00	20,0
23	M	MAT	2861661101	Prechodka stenou Hawle č. 6990 DN 32/25	ks	85,000	68,55	5 826,75	20,0
24	K	271	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrebi, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	85,000	1,85	157,25	20,0

62 963,62

20 669,71

8 837,64

28 279,43

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

3 805,18

Ing. Peter PAULOVČÁK

VODIP

Zeleninárska 3

071 01 MICHALOVCE

25	M	MAT	5510123001	Ventil pre domovu prípojku Hawle č. 2630	ks	85,000	54,30	4 615,50	20,0
26	K	271	891313321	Montáž vodovodného ventilu mechanického a plavák. prírubového na vonkajších rado	ks	85,000	11,50	977,50	20,0
27	M	MAT	3195312748	Spojka ISO pre PE rurky s vonkaj. závitom Hawle č. 6120	ks	54,000	6,35	342,90	20,0
28	M	MAT	31953127481	Spojka ISO pre PE rurky s vonkaj. závitom Hawle č. 6120 - prepojenie	ks	38,000	6,35	241,30	20,0
29	M	MAT	3195312848	Spojka pre oceľ rPE rurky - Hawle č. 6300ST - prepojenie	ks	38,000	25,80	980,40	20,0
	D		99	Presun hmot HSV				1 371,66	
30	K	271	998276101	Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	442,472	3,10	1 371,66	20,0
Celkom rozpočet SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk bez DPH v EUR :									62 963,62

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

[Handwritten signature]



KRYCÍ LIST ROZPOČTU OBJEKTU

Názov stavby **GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU**
 Názov objektu **SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk**
 Názov časti **vodovodné prípojky na rade "1" a "3"**

JKSO
 EČO
 Miesto **Gyňov**
 IČO
 DIČ

Objednávateľ **Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov**

Projektant

Zhotoviteľ **Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce**

324159 2021235953

17194415 SK1020664986

Rozpočet číslo 29052020
 Spracoval Ing. Peter Paulovčák

Dňa 29.05.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady objektu v Eur

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 827,95	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	8 074,50	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 902,45	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis : 29.05.2020

Zhotoviteľ

Pečiatka

Ing. Peter PAULOVČÁK
 VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

Dátum a podpis : 29.05.2020

Pečiatka

D Rozpočtové náklady objektu v EUR :

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 902,45
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	9 902,45 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	11 882,94

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia rozpočtu objektu bez DPH v EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk
Časť: vodovodné prípojky na rade "1" a "3"
JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce
Dátum: 29.05.2020

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	9 902,45
1	Zemné práce	5 519,49
4	Vodorovné konštrukcie	170,69
5	Komunikácie	2 685,48
8	Rúrové vedenie	1 388,25
99	Presun hmôt HSV	138,54
Celkom rekapitulácia rozpočtu objektu bez DPH v EUR :		9 902,45

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



ROZPOČET OBJEKTU BEZ DPH V EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk
Časť: vodovodné prípojky na rade "1" a "3"
JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing. Peter Paulovčák-VODIP, Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce
Dátum: 29.05.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
HSV									
1 Zemné práce									
1	K	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 di	m2	62,073	6,10	378,65	20,0
2	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy pre prípojky horn. tr.3 ručne	m3	130,353	16,50	2 150,82	20,0
3	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	130,353	8,00	1 042,82	20,0
4	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	237,006	1,60	379,21	20,0
5	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	237,006	0,60	142,20	20,0
6	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	130,353	2,90	378,02	20,0
7	K	001	166101101	Prehodenie neuláhnuteľného výkopku z horniny 1 až 4	m3	130,353	2,20	286,78	20,0
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10i	m3	105,525	1,30	137,18	20,0
9	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,621	6,00	111,73	20,0
10	M	MAT	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN	t	18,621	27,50	512,08	20,0
Vodorovné konštrukcie									
11	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie a obsyp, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva	m3	6,207	27,50	170,69	20,0
Komunikácie									
12	K	221	565183011	Podklad z drveného kameniva obalovaného asfaltom typ OM hr.150 mm	m2	49,731	39,00	1 939,51	20,0
13	K	221	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	49,731	15,00	745,97	20,0
Rúrové vedenie									
14	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	56,430	0,03	1,69	20,0
15	M	MAT	2861118001	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm - 0,2842 kg/m	kg	16,037	2,86	45,87	20,0
16	M	MAT	28611180011	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm - 0,2842 kg/m - prepojenie	kg	0,000	2,86	0,00	20,0
17	K	271	8711611211	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm - prepojenie	m	56,430	0,03	1,69	20,0
18	K	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	0,000	3,90	0,00	20,0
19	K	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	4,000	3,90	15,60	20,0
20	M	MAT	2861623101	Prípojkový navíťovací pas HAKU DNICO / 1 " Hawle č. 5210	ks	4,000	91,25	365,00	20,0
21	M	MAT	2861635201	Teleskopická zemná súprava pre hĺbku v m 1,1-1,8 Hawle č. 9601	ks	4,000	32,85	131,40	20,0
22	M	MAT	4229135233	Teleskopický uličný poklop pre uzáver HAWLE č. 1850	ks	4,000	38,40	153,60	20,0
23	M	MAT	2861661101	Prechodka stenou Hawle č. 6990 DN 32/25	ks	4,000	68,55	274,20	20,0
24	K	271	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	4,000	1,85	7,40	20,0

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

25	M	MAT	5510123001	Ventili pre domovu prípojku Hawle č. 2630	ks	4,000	54,30	217,20	20,0
26	K	271	891313321	Montáž vodovodného ventilu mechanického a plavák. prírubového na vonkajších rado	ks	4,000	11,50	46,00	20,0
27	M	MAT	3195312748	Spojka ISO pre PE rúrky s vonkaj. závitom Hawle č. 6120	ks	0,000	6,35	0,00	20,0
28	M	MAT	31953127481	Spojka ISO pre PE rúrky s vonkaj. závitom Hawle č. 6120 - prepojenie	ks	4,000	6,35	25,40	20,0
29	M	MAT	3195312848	Spojka pre ocel rPE rúrky - Hawle č. 6300ST - prepojenie	ks	4,000	25,80	103,20	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				138,54	
30	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	44,690	3,10	138,54	20,0
Celkom rozpočet objektu SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk bez DPH v EUR :									9 902,45

Ing. Peter PAULOVČÁK

VODIP

Zeleninárska 3

071 01 MICHALOVCE



„ Gyňov – Rekonštrukcia vodovodu “

Objekt : SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk

– vodovodné prípojky na Rade „ 1 “ v km 1,260 - km 1,290

Celkom počet vodovodných prípojk 1 ks v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky 45,21 m.

Názov ulice : ulica Malogyňovská

Podrobný výkaz a zoznam vodovodných prípojk

Poradové číslo prípojky	Číslo domu	Priezvisko a meno	Dĺžka prípojky v metroch	Číslo vodomera
	66/230	Demko František	45,21 m navyše	nemá vodomera

Spolu rad „1“:

Celkom počet vodovodných prípojk 1 ks v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky 45,21 m.

Práce budú zrealizované v plnom rozsahu podľa priloženého rozpočtu zo dňa 29.05.2020.

Zhotoviteľ stavby :

Ing. Peter Paulovčák-VODIP

Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
Ing. Peter Paulovčák

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



v zastúpení :

Objednávateľ stavby :

Obec Gyňov

Čaniarska 124/3
044 14 Gyňov
Mgr. Denisa Vargová
starostka obce Gyňov



v zastúpení :

V Gyňove dňa 29.05.2020

„ Gyňov – Rekonštrukcia vodovodu “

Objekt : SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk

– vodovodné prípojky na Rade „ 3 “ v km 0,000 – km 0,0736

Celkom počet vodovodných prípojk 1 ks v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky 1,40 m.

Názov ulice : ulica Hlavná

Podrobný výkaz a zoznam vodovodných prípojk

Poradové číslo prípojky	Číslo domu	Priezvisko a meno	Dĺžka prípojky v metroch	Číslo vodomeru
	6/17	Blaško Vincent	1,40 m navyiac	2047881-05

Spolu rad „3“:

Celkom počet vodovodných prípojk 1 ks v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky 1,40 m.

Práce budú zrealizované v plnom rozsahu podľa priloženého rozpočtu zo dňa 29.05.2020.

Zhotoviteľ stavby :

Ing. Peter Paulovčák-VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing. Peter Paulovčák

Ing. Peter PAULOVČÁK

VODIP

Zeleninárska 3

071 01 MICHALOVCE

v zastúpení :

Objednávateľ stavby :

Obec Gyňov

Čaniarska 124/3

044 14 Gyňov

Mgr. Denisa Vargová

starostka obce Gyňov

v zastúpení :

V Gyňove dňa 29.05.2020



„ Gyňov – Rekonštrukcia vodovodu “

Objekt : SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk

– vodovodné prípojky na Rade „ 3 “ v km 0,000 – km 0,0736

Celkom počet vodovodných prípojk 2 ks v celkovej dĺžke vodovodných prípojk 9,82 m.

Názov ulice : ulica Železničná

Podrobný výkaz a zoznam vodovodných prípojk

Poradové číslo prípojky	Číslo domu	Priezvisko a meno	Dĺžka prípojky v metroch	Číslo vodomera
87	25/1	Semanko Michal	2,51 m navyiac	2156060-06
88 parcela	83/1	Megeduš Marián	7,31 m navyiac	nemá vodomera

Spolu rad „3“:

Celkom počet vodovodných prípojk 2 ks v celkovej dĺžke vodovodných prípojk 9,82 m.

Práce budú zrealizované v plnom rozsahu podľa priloženého rozpočtu zo dňa 29.05.2020.

Zhotoviteľ stavby :

Ing. Peter Paulovčák-VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing. Peter Paulovčák

Ing. Peter PAULOVČÁK

VODIP

Zeleninárska 3

071 01 MICHALOVCE

v zastúpení :



Objednávateľ stavby :

Obec Gyňov

Čaniarska 124/3

044 14 Gyňov

Mgr. Denisa Vargová

starostka obce Gyňov

v zastúpení :



V Gyňove dňa 29.05.2020